

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jasle
im. ks.bpa Ignacego Krasickiego,
ul. Wincentego Pola 9, 38-200 Jasło

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa sali gimnastycznej 12 m x24 m przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. W. Pola w Jasle”**

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami na zapytania.

TREŚĆ ZAPYTAŃ:

Uprzejmie proszę o uzupełnienie kosztorysów inwestorskich o brakujące pozycje wynikające z dokumentacji lub technologii robót.

1. Przy poz. 3.5.1. warstwa samopoziomująca pod wykładziny PCV w ilości 182,89 m kw. oraz zgrzewanie wykładziny PCV 182,89 m kw.
2. Przy poz. 3.8.3. zagruntowane dwa razy pod tynki żywiczne.
3. Przy poz. 3.11 bariery ze stali zwykłej lub chromoniklowej w ilości 11,5 mb.
4. Podbudowa pod kostkę np. tłuczeń w ilości 16,92 m kw.
5. Poz. 2.5.1. przy pokrywaniu na rąbek blachą powlekaną należy zastosować matę systemową w ilości 685,854 m kw.
6. Brak keramzytu do profilowania spadów pod dachy z papy termozgrzewalnej w ilości 15 m³ (przy średniej grubości 15 cm).
7. Poz. 2.4.1. konstrukcja stalowa dachu to jest; więzary, dźwigary płatwie, stężenia wg projektu wykonawczego wynosi około 8609 kg (brak płatwi i części stężeń), wg kosztorysu 5459,85 kg.
8. Poz. 5.1.1. zakup i dostawa wraz z ustawieniem w miejscu przeznaczenia kpl.1. Proszę o specyfikowanie urządzeń węzła.
9. Poz. 3.9.3. proszę o wyjaśnienie (brak w projekcie) opisu: sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem, system akustyczny – czy należy zastosować wełnę mineralną, o jakiej grubości.
10. Czy nie ma możliwości sporządzenia wykazu stałego i ruchomego, ewentualnie proszę o odpowiedź:
 - czy należy liczyć sprzęt sportowy jak koszykówka, siatkówka, drabinki, tablice wyników, piłkochwyty, lina do wspinania, siatki ochronne.
 - czy należy liczyć wyposażenie szatni, pomieszczeń dla trenerów, sędziów i instruktorów, wyposażenie w sprzęt sportowy.
11. Czy materiał z rozbiórki będzie własnością inwestora czy wykonawcy?

TREŚĆ ODPOWIEDZI:

Zgodnie z pkt. 3d SIWZ:

„Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, STWiORB, przedmiarem robót będącymi załącznikiem Nr 7 do SIWZ, które to dokumenty stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- 1) Umowa.
- 2) Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, STWiORB.
- 3) Przedmiary robót.”

Ad.1.

Całościową wycenę ułożenia wykładziny i cokolika uwzględnić w pkt 3.5.1 przedmiaru, przygotowanie podłoża pod wykładzinę w pkt.3.3.5 przedmiaru. Parametry wykładziny PCV i podłoża pod wykładzinę zgodne z wymaganiami określonymi w STWiORB i z opisem w Projekcie wykonawczym – branża architektoniczna (pkt. 6 Posadzki).

Ad.2.

Całościową wycenę wykonania wyprawy na ścianach z tynku dekoracyjnego na bazie żywicy akrylowej (wraz z przygotowaniem podłoża) uwzględnić w pkt 3.8.3 przedmiaru.

Ad.3

Balustrady wykonać zgodnie z opisem w Projekcie wykonawczym – branża architektoniczna (pkt. 12 Pochylnia), wycenę ujęto w pkt 3.11.1 przedmiaru - kalkulacja własna - Schody i pochylnia zewnętrzne).

Ad.4

Prawidłowe warstwy budowlane chodnika wykonać zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym – branża architektoniczna (pkt. 2.17 Płytki odbojowa, schody zewnętrzne), Wycenę uwzględnić w pkt.6 załącznika nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.

Ad.5

Warstwy budowlane dachu wykonać zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym – branża architektoniczna (pkt. 2.8 Konstrukcja dachu), wycenę wbudowania maty systemowej ujęto w pkt 2.5.1 przedmiaru.

Ad.6

W wycenie ująć wykonanie warstwy spadkowej (3%) z betonu keramzytowego o gr. 3-25 cm, w ilości 44,70 m². Wycenę uwzględnić w pkt.3.5 załącznika nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.

Ad.7

W wycenie (przedmiar pkt 2.4.1) ująć wykonanie całej konstrukcji zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Ad.8

Węzeł cieplny dostarczyć i wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym (Źródło ciepła, instalacja ciepła technologicznego – pkt.3.10 – Zestawienie materiałów kompaktowego węzła cieplnego).

Ad.9

Sufity podwieszone wykonać zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym i wykonawczym – branża architektoniczna oraz STWIORB. Wycenę stropów podwieszonych (wraz z wętną – przekrój D1) ujęto w poz. 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 - kalkulacje indywidualne.

Ad.10

Wykaz wyposażenia stałego sali i wyposażenia ruchomego pomieszczeń został wyszczególniony w Projekcie wykonawczym – branża architektoniczna (wycenę ujęto w elemencie pkt.4 przedmiaru: Wyposażenie stałe i ruchome wg Projektu wykonawczego).

Ad.11

Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji wszystkich materiałów z rozbiórki starej sali gimnastycznej – materiał z rozbiórki będzie własnością Wykonawcy.



mgr inż. JANUSZ WAWRO
Uprawniony do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy
oraz projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr UAN-2-8346/57/88
38-200 Jasło, ul. Gorajowicka 15